

PERGUNTA

Prezados Bom dia,

Segue questionamento referente a Concorrência 005/2017 – Pavilhão Garagem Gepard: o acabamento do piso de concreto armado interno, de acordo com o projeto arquitetônico (“ARQUITETONICO – PISO INTERNO”), é com argamassa autonivelante epóxi cinza escuro, porém, não tem este serviço na planilha orçamentária; o acabamento que existe na planilha é este:

21. 1. 18.	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE A BASE DE SILICATOS OU FLUOR-SILICATOS (CONSUMO DE 200 ML/M2)	M2	1.058,60
---------------	---	----	----------

Que é diferente do especificado no projeto.

Pergunta: é para seguirmos o acabamento que está na planilha? O acabamento indicado no projeto será modificado?

Att.,

Vinicius P. Farias

Engº Civil CREA-RS 213313

RESPOSTA

Bom Dia,

Em relação a dúvida da empresa, devem ser seguidos os serviços presentes no orçamento, sendo que os acabamentos previstos para os pisos de concreto contemplam os itens:

21.1.16 - ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO

21.1.18 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE A BASE DE SILICATOS OU FLUOR-SILICATOS (CONSUMO DE 200 ML/M2)

21.4.1 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².

21.4.2 - PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

Savana Rafaella Lemos - 2º Ten

Engenheira Civil

Adj. Esc. Arq. Eng.

Cmdo 3ª DE

Sendo assim, deve ser considerado para fins de cotação e execução da obra o acabamento constante planilha orçamentária da CRO/3.

TC Vieira

Presidente Substituto da Comissão Permanente de Licitação